



wyk. 1 szt.



ZESTAWIENIE STALI


POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
					SZTUKK	POZ	RAZEM							
W00.10	1	□ 120x120x5	3521.0	S355J2	1	1	1	3.52	17.80	62.67	62.67	0.47	1.64	1.64
	2	BL 25x300	350.0	S355J2	1	1	1	0.35	58.88	20.61	20.61	0.65	0.23	0.23
	3	BL 4x120	120.0	S355J2	1	1	1	0.12	3.77	0.45	0.45	0.25	0.03	0.03
	4	TB 100x50x8.5	350.0	S355J2	1	1	1	0.35	9.42	3.30	3.30	0.28	0.10	0.10
OGÓŁEM											87.03			2
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%											1.57			0.04
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%											1.74			0.04
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%											1.31			0.03
RAZEM:											91.65			2.11

Przekrój B-B
SKALA 1:10



próbnego montażu należy ustalić w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

NR REWIZJI	DATA REWIZJI	OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN
00	01.04.2021	Pierwsze wydanie rysunku.

INWESTOR	 <p>Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa</p>
INWESTYCJA	Budowa Nowego Budynku Mieszkalnego i kompleksowa przebudowa Stacji im. Arctowskiego "Arctowski - PolarPOL - Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych w Antarktyce"
LOKALIZACJA	Wyspa Króla Jerzego, archipelag Szetlandów Południowych
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

KURYŁOWICZ
— & ASSOCIATES
 — architecture
 — studio

prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz
arch. Piotr Kuczyński
arch. Karolina Czumaj
arch. Aleksander Krauze

KONSTRUKCJA I INSTALACJE
BURO HAPOLD
ENGINEERING

AKUSTYKA
(ewkAkustika
Ewa Więckowska-Kosmala

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG
PROJECT S.A.

ul. Górnicza 2/143A
PL 60-107 Poznań
tel. +48 61 662 11 40
www.demiurq.com.pl

homeOFhouses

ul. Swojska 21A
PL 60-592 Poznań
tel. +48 61 853 53 50
www.homeofhouses.com

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Hubert Maciejewski	WKP/0007/P00K/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr izby WKP/BO/0377/17	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Gołańczyk		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Sowiński	WRR-DT/7131/1/2002 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr izby KUP/BO/0335/03	
OBIEKT	ROZCHODOWA STACJA PALIW	SKALA 1:10	

W00.10 WSPORNIK INSTALACJI

			NR KONTRAKTU	002100
KOD LITEROWY INWESTYCJI	KOD LITEROWY OBIEKTU	BRANŻA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI
ARCT	RS	K	114	00