


W00.02 - Wspornik instalacji
wyk. 1 szt.



MATERIAŁY:

Stal konstrukcyjna:

S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie, okres trwałości >15 lat, np.:

- farba epoksydowa o wysokiej zawartości cynku (np. Hempadur Avantguard 750) 50 um

- farba epoksydowa (np. Hempadur Mastic 45880/W) 190 um

- farba poliuretanowa (np. Hempathene HS 55610) 80 um

2. Kategoria korozyjności:

- elementy wewnątrz pomieszczeń: C5-M

- elementy na zewnątrz pomieszczeń: C5-M

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić próbny montaż konstrukcji. Zakres próbnego montażu należy ustalić w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

4. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonać grubości cieńszego z łączonych elementów.

Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:

- spoiny jednostronne - 0.7t

- spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t

- spoiny dwustronne - 0.5t

lecz 4 mm < a < 6 mm

gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.

5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić próbny montaż konstrukcji. Zakres próbnego montażu należy ustalić w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

NR REWIZJI	DATA REWIZJI	OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN
00	01.04.2021	Pierwsze wydanie rysunku.

INWESTOR

Instytut Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

INWESTYCJA

Budowa Nowego Budynku Mieszkalnego i kompleksowa przebudowa Stacji im. Arctowskiego "Arctowski - PolarPOL - Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych w Antarktyce"

LOKALIZACJA

Wyspa Króla Jerzego, archipelag Szetlandów Południowych

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

GŁÓWNY PROJEKTANT

KURYŁOWICZ & ASSOCIATES

architecture studio

prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz

arch. Piotr Kuczyński

arch. Karolina Czumaj

arch. Aleksander Krauze

KONSTRUKCJA I INSTALACJE

BURO HAPOLD ENGINEERING

AKUSTYKA

(ewkAkustika

Ewa Więckowska-Kosmala

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMIURG PROJECT S.A.

ul. Górnicza 2/143A
PL 60-107 Poznań
tel. +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

homeofhouses

ul. Swojska 21A
PL 60-592 Poznań
tel. +48 61 853 53 50
www.homeofhouses.com

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Hubert Maciejewski	WKP/0007/P00K/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr izby WKP/BO/0377/17	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Gołańczyk		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Sowiński	WRR-DT/7131/1/2002 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr izby KUP/BO/0335/03	
OBIEKT	STACJA PALIW	SKALA 1:10	

TREŚĆ RYS.

W00.02 - WSPORNIK INSTALACJI

KOD LITEROWY INWESTYCJI	KOD LITEROWY OBIEKTU	BRANŻA	NR KONTRAKTU NR RYSUNKU	002100 NR REWIZJI
ARCT	S	K	115	00